

Öffentliche Mitwirkung

Revision Ortsplanung

Naturinventar/-konzept Drei Höfe



Auftraggeber	Gemeinde Drei Höfe
Objekt	Revision Ortsplanung
Bearbeitung	Uriel Kramer (W+H AG) Raphael Born (W+H AG) Peter Locher Willi Lüthi
Dazugehörige Dokumente	Situation 1:5000 Naturinventar/-konzept 3.641.1575_06
Vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen:	Datum vakant
Beschluss des Programms durch das Begleitgremium	Datum vakant

1.1. Naturinventar

Das Naturinventar wurde durch die Gemeinde aktualisiert und dokumentiert. Die meisten Naturobjekte aus dem letzten Naturinventar (1991) sind noch vorhanden. Einige wurden aufgewertet. Ausserdem sind diverse Objekte neu ins Naturinventar aufgenommen worden.


Alle Informationen wurden in einem Situationsplan 1:5000 eingetragen.

Das Inventar umfasst die naturnahen Lebensräume:

- 8 Gewässer und Feuchtgebiete
- 4 Ökowiesen
- 12 Kleingehölze
- 6 Waldränder
- 11 Obstgärten
- 25 Einzelbäume respektive Baumgruppen

An Qualität eingebüsst haben seit der Erhebung 1991 insbesondere Hostetten innerhalb des Siedlungsgebietes. Die noch vorhandenen Hostetten sind grossmehrheitlich heute in der Landwirtschaftszone und kommunal geschützt.

Übersichtsplan Naturinventar



Weiher
Weiher Bahn 2000

Objekt-Nr. F1**Beschreibung:**

Im Auftrag der SBB als Ausgleichsmassnahme zum Bau der Linie «Bahn 2000» nach der Jahrtausendwende angelegter Weiher. Ein fauna- und florareiches Naturjuwel, Bestandesaufnahmen fehlen jedoch. Eingebettet in Wald und kaum zugänglich.

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Verlandungsdruck

Bedeutung

Regional

Bemerkungen

Für den Unterhalt zeichnen sich die SBB verantwortlich.



Bachlauf
Weierbach

Objekt-Nr. F2 (1.01)**Beschreibung:**

Vernetzung mit Buechwald im Osten und Hinterholz im Westen. Westlich der Hauptstrasse Herswil – Oekingen wurde um das Jahr 2000 im Zuge des Baus der «Bahn 2000» ausgedolt (renaturiert). Umfangreiche Biberaktivitäten auf der ganzen Länge des Gewässers. Der Mutterbau befindet sich im Hinterfeld (Objekt-Nr. F3).

Schutzstatus

Unbedingt erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Regional

Bemerkungen

Weist offene Wasserflächen und üppige Vegetation auf, reiche Artenlisten (Gehölze, Flora und Fauna). Regelmässiger Unterhalt.



Biberbau
Biberbau im Hinterfeld

Objekt-Nr. F3**Beschreibung:**

Biberbau am Waldrand westlich Talmatt (Hinterfeld).

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Weierlandschaft
Weierlandschaft im Hinterfeld

Objekt-Nr. F4**Beschreibung:**

Weierlandschaft im Hinterfeld, das angrenzende Land ist sporadisch überflutet.

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Regional

Bemerkungen

Teilweise auf Gemeindegebiet Halten. Abgestorbene hohe Bäume. Keine Unterhaltseingriffe.



Bachlauf
Schorengraben mit Moosbach

Objekt-Nr. F5 (1.02)**Beschreibung:**

Naturnaher Standort, durch eine baumreiche Baumhecke stark beschatteter Bachlauf. Als Vogelschutzgehölz anlässlich der Melioration begründet. Vernetzung mit dem Fortlauf des Moosbaches (Objekt-Nr. F6).

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Bachlauf

Moosbach Ortsteil Heinrichswil

Objekt-Nr. F6**Beschreibung:**

Fortsetzung Moosbach nach Schorengraben. Ganzer offener Lauf revitalisiert/renaturiert. Im oberen Teil Weiher angelegt (Verlandungsdruck).

Schutzstatus

Unbedingt erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Fortlauf mit üppigem Bewuchs von standortgerechten Gehölzen und Stauden sowie offenen Abschnitten. Regelmässiger Unterhalt.



Bachlauf

Moosbach Ortsteil Winistorf

Objekt-Nr. F7**Beschreibung:**

Hier wurde die Eindolung für einen ca. 100 m langen Abschnitt aufgehoben und der Bachlauf renaturiert.

Trockenstandort für Reptilien.

Schutzstatus

Unbedingt erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Lichter Gehölz- und Staudenbewuchs. Regelmässiger Unterhalt.



Bachlauf
Chrümelbach

Objekt-Nr. F8 (1.03)**Beschreibung:**

Keine natürliche Gewässerführung. Kanalisiert, keine abwechslungsreiche Wasserspiegelbreite, Böschungsfuss mit Blocksatz verbaut, Bachsohle grösstenteils mit Holzbrettern beplankt.

Uferbereich mit gewässerfremder Vegetation, Böschungen mit Erosionen.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Böschungserosionen

Bedeutung

lokal

Bemerkungen

Gemäss «Strategischer Planung des Kantons Solothurn» ist eine Revitalisierung zwischen 2028 und 2035 vorgesehen.

Diese Aufwertung ist erwünscht, jedoch nur in Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern.



Dauergrünland: Ökowiesen mit entsprechender Vielfalt und ebensolchem Unterhalt.

Dauergrünland
Hersiwil Ortsmitte

Objekt-Nr. G1

Beschreibung:

Ökowiese nordwestlich Hauptstrasse.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Dauergrünland
Hersiwil Ortsmitte

Objekt-Nr. G2

Beschreibung:

Ökowiese südöstlich Hauptstrasse, angrenzend an Objekt-Nr. G1.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Dauergrünland
Ökowiese zwischen
Schulhaus und Schoren-
graben

Objekt-Nr. G3 (3.02)

Beschreibung:

Ökowiese zwischen Schulhauswiese und Schorengraben.

Schutzstatus

Bedingt erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Dauergrünland
Ökowiede Schulhaus

Objekt-Nr. G4**Beschreibung:**

Naturnah «bewirtschafteter» Teil der Schulhauswiese, angrenzend an Objekt-Nr. G3.

Schutzstatus

Bedingt erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Dauergrünland
Hersiwil Strassenböschung

Objekt-Nr. G5 (3.01)**Beschreibung (1991):**

Mässig artenreiche, mesotrophe Strassenböschung u. a. mit Mittlerem Wegerich, Gemeiner Flockenblume und Gemeinem Milchkraut.

Nicht mehr vorhanden.

Kleingehölz
Druckentlastungs-
schacht
West

Objekt-Nr. K1**Beschreibung:**

Druckentlastungsschacht West vom Bahntunnel wird von einheimischen Sträuchern umgeben. Damit wird das Betonbauwerk «getarnt».

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Der Bewuchs ist kräftig und wird von Grossvieh als Schattenspende geschätzt.



Kleingehölz
Druckentlastungs-
schacht Ost

Objekt-Nr. K2**Beschreibung:**

Druckentlastungsschacht Ost vom Bahntunnel wird von einheimischen Sträuchern umgeben.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Wurde vor wenigen Jahren überraschend gerodet und nach Intervention wieder bepflanzt. Kaum Vernetzung.



Garten
Schuelmatt

Objekt-Nr. K3**Beschreibung:**

Eine «Hostett» mit alten Apfelbäumen sowie markanten Einzelgehölzen (Walnuss, Linden, Weide, Birne, Hasel), umgeben von einer artenreichen Hecke im Osten, bestehend aus einheimischen standortgerechten Gehölzen. Ökowiese.

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Vogelparadies: u. a. Spechtarten, Zaunkönig, Weidenmeise, Kernbeisser und Waldohreule.



Hecke
Hersiwil

Objekt-Nr. K4 (4.03)**Beschreibung:**

Naturnahe Hecke, in deren Nähe zwei imposante Brombeerranken-Hecken.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Vogelparadies, Zusammenhang mit Objekt-Nr. K3.



Hecke
Entlang Strassenrand
Heinrichswilstrasse

Objekt-Nr. K5 (4.01)

Beschreibung:

Hecke westlich der Heinrichswilstrasse.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Trottoirbau

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Zustand unbefriedigend, Aufwertung wünschenswert. Entlang der Strasse ist ein Trottoir geplant. Möglichkeit der entsprechenden Mitgestaltung einfordern!



Hecke
Sandacker

Objekt-Nr. K6

Beschreibung:

Südwestlich der Haltenstrasse erstreckt sich diese ca. 200 m lange Hecke. Sie wurde vor Jahrzehnten angepflanzt.

Der Standort ist günstig: Thermik, Mikroklima, Vernetzung mit Wald. Ungünstig für die Biodiversität ist allerdings ihre Zusammensetzung: gute zwei Drittel bestehen aus Thujagehölzen, von diesen wiederum eine gute Hälfte abgestorben und die andere mehrheitlich krank.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Artenarmut und Absterben

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Die Hecke muss aufgewertet werden: Standortfremde Thujagehölze entfernen und Aufwertung durch einheimische Gehölze. Gänzlich fehlen gegenwärtig bspw. Dornengehölze.

Es finden Abklärungen mit dem Eigentümer (Firma Wyss) und dem Kreisförster statt.



Hecke
Chrüzfeld

Objekt-Nr. K7**Beschreibung:**

Sehr interessante, reichhaltige (artenreiche) Hecke westlich des Flurweges, hauptsächlich bestehend aus einheimischen Gehölzen. Landschaftsgliedernd, Vernetzung mit Wald im Norden.

Schutzstatus

Keiner

Gefährdung

Bauvorhaben

Bedeutung

Lokal



Feldgehölz
Scheibenstand Winistorf

Objekt-Nr. K8 (4.06)**Beschreibung:**

Strukturreiches Feldgehölz mit gegenwärtiger Lücke (gepflanzter Jungwuchs), da der Kugelfang im Jahre 2019 saniert wurde. Vernetzung mit dem nördlich angrenzenden Herrenwald.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Hecke
Hüenerhüsli

Objekt-Nr. K9**Beschreibung:**

Mit der 2019 (West) und 2022 (Ost) erfolgten Pflanzung, Länge etwa 120 Meter, wurde eine faunafreundliche Landschaftsstruktur geschaffen.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Verbiss

Bedeutung

Lokal



Hecke
Moos West

Objekt-Nr. K10 (4.04)**Beschreibung:**

Ca. 200 m lange Hecke östlich des Siedlungsraumes «Mösli». In der Vergangenheit «Pappelhecken» genannt, da früher durch Pappeln geprägt.

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Windschutzhecke, landschaftsgliederndes Strukturelement. Artenreiche Baum- mit ebensolcher Niederhecke.

Regelmässiger Unterhalt.



Hecke
Moos Ost

Objekt-Nr. K11 (4.04)**Beschreibung:**

Ca. 100 m lange Hecke östlich des Siedlungsraumes «Mösli». In der Vergangenheit «Pappelhecken» genannt, da früher durch Pappeln geprägt.

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal

Bemerkungen

Windschutzhecke, landschaftsgliederndes Strukturelement. Artenreiche Baum- mit ebensolcher Niederhecke.

Regelmässiger Unterhalt.



Hecken
Schiessstand im Ober-
holz

Objekt-Nr. K12**Beschreibung:**

Links und rechts zwischen Schützen- und Scheibenstand. Standortgerechte Gehölze, artenreich, regelmässiger Unterhalt.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Hecke
Hersiwil

Objekt-Nr. K13 (4.02)**Beschreibung (1991):**

Artenreiche Hecke umrahmt von einem ungemähten Dauerviesenstreifen als Habitatsinsel für Kleinsäuger.

Nicht mehr vorhanden.

Feldgehölz
Hüenerhüsli

Objekt-Nr. K14 (4.05)**Beschreibung (1991):**

Dichtes, gut geschlossenes, strukturreiches und eingezäuntes Gehölz. Eingebettet in einen Obstgarten. Geringer Anteil an Dorngehölzen. Relativ grosse Strukturvielfalt.

Kaum mehr vorhanden.

Waldrand
Tunnelportal West

Objekt Nr. WR1 (6.02)**Beschreibung:**

Ersatzaufforstung und zugleich Lärmschutz beim Tunnelportal West der Bahn 2000. Standortgerechte, reiche Artenvielfalt.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Waldrand
Tunnelportal Ost

Objekt Nr. WR2**Beschreibung:**

Ersatzaufforstung und zugleich Lärmschutz beim Tunnelportal Ost der Bahn 2000. Standortgerechte, reiche Artenvielfalt.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Waldrand
Friedwald

Objekt Nr. WR3**Beschreibung:**

Waldrand mit alten, mächtigen, geschützten Eichen, Buchen und anderen Laubgehölzen.

Schutzstatus


Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Waldränder
Hersiwil Munimatt

Objekt Nr. WR4 (6.04)

Beschreibung (1991):

Nach Kahlschlag (oder Windfall?) der angrenzenden Waldfläche spontaner Aufwuchs eines relativ artenreichen und standortgerechten Waldmantels mit einem Anteil an Dorngehölzen von ca. 5%.

Beschreibung (2023):

Südwestrand: Ausgeprägter Hecken-Waldmantel mit Krautsaum. Kaum Unterhalt.

Nordwestrand: Aufforstung, standortgerechte Artenvielfalt. Bisher noch keine Pflege.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Waldränder
Schoren

Objekt Nr. WR5 (6.03)

Beschreibung (1991):

Einer standortfremden Aufforstung jüngeren Datums, welche von der Fichte und der Lärche dominiert wird, ist eine 5-10 m breite, undurchdringliche Brombeerhecke vorgelagert. Unmittelbar angrenzend findet sich auf nährstoffreichem Untergrund eine artenarme Mähwiese.

Beschreibung (2023):

Beide Abschnitte wenig besonnt. Lückenhafte und mangelhaft gepflegte Hecken und eher artenarmer Baumbestand.

Schutzstatus

Bedingt erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Waldränder
bei Hüenerhüsli

Objekt Nr. WR6 (6.01)**Beschreibung (1991):**

Gut besonnter, stufig aufgebauter Waldrand, jedoch ohne ausgeprägte Buchten und vorstehende Zungen. Hoher Laubholzanteil. Geringer Anteil an Dorngehölzen. Krautsam nur schmal ausgebildet, da unmittelbar angrenzende Rinderweide.

Beschreibung (2023):

Gut besonnter mit Hecke versehener Waldmantel mit Krautsaum.

Der nördliche kleinere Abschnitt mit grossem Anteil an Schwarzdorn.

Hoher Laubholzanteil, geringer Unterhalt.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Gefährdung

Keine

Bedeutung

Lokal



Obstgärten: Beratung durch Willi Lüthi, Obstbaufachmann, Halten

Obstgarten
Aeschistrasse 27

Objekt Nr. 01

Beschreibung:

Bestehend aus Hoch- und Niederstämmen sowie Laubgehölzen. Hauptsächlich Apfel, dazu Birne, Kirsche und Nuss.

Verjüngung mit Niederstämmen. Gut gepflegt.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Obstgarten
Hochstamm-Hofstatt
Hersiwil nördlich Winis-
torfstrasse 21

Objekt Nr. 02

Beschreibung:

Hauptsächlich Apfel sowie Kirsche und Quitte. Unternutzen Schafweide. Sehr gut gepflegt.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Hochstamm-Obstgarten
Hersiwil
Hauptstrasse Nordost

Objekt Nr. 03 (5.02)

Beschreibung (1991):

Etwa 30 Apfelbäume umfassende Hofstatt. Pflege mangelhaft, Verjüngung ebenfalls. Zu grosse Distanz zwischen den einzelnen Bäumen. Unterwuchs wird als Mähwiese oder Weide genutzt. Bereichernd wirken sich insbesondere die nahen Bauerngehöfte aus.

Beschreibung (2023):

Kernobst, hauptsächlich Apfel.

Kaum Pflege, keine Verjüngung.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Hochstamm-Obstgarten
Hersiwil
Hauptstrasse Südwest

Objekt Nr. 04 (5.03)**Beschreibung (1991):**

Gut gepflegter Bestand aus ca. 25 Apfelbäumen. Geringe Strukturierung. Unterwuchs wird als Mähwiese genutzt.

Beschreibung (2023):

Kern- und Steinobst: Apfel, Birne, Quitte, Zwetschge und Kirsche.

Verjüngung vorhanden, Unterhalt bzw. Pflege mangelhaft.

Untergrund mehrheitlich Dauerweide: Kratzspuren an Stämmen und Trittschäden.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Hochstamm-Obstgarten
Hüenerhüsli

Objekt Nr. 05**Beschreibung:**

Kern- und Steinobst. Verjüngung vorhanden. Pflege mangelhaft. Unternutzung Rinderweide.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Hochstamm-Obstgarten
Heinrichswil
Höchstettenstrasse

Objekt Nr. 06 (5.01)

Beschreibung (1991):

Sehr gut gepflegter Obstgarten, bestehend aus ca. 25 Apfelbäumen, deren Stammdurchmesser zwischen 10 und 80 cm schwankt. Gute Verjüngung. Unterwuchs Fettwiese. Der Obstgarten ist in sich wenig strukturiert.

Beschreibung (2023):

Kern- und Steinobst, hauptsächlich Zwetschge. Verjüngung vorhanden, Pflege gut.

Keine Dauerweide.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Hochstamm-Obstgarten
Heinrichswil Husmatt

Objekt Nr. 07

Beschreibung:

Kern- und Steinobst.

Guter Unterhalt / gute Pflege, mit Verjüngung.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Hochstamm-Obstgarten
Mösli Ost

Objekt Nr. 08

Beschreibung:

Hauptsächlich Apfel.

Gepflegt, Unternutzen ebenfalls.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Hochstamm-Obstgarten
Mösli West

Objekt Nr. 09

Beschreibung:

Hauptsächlich Apfel.

Gepflegt, Unternutzen ebenfalls.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Hochstamm-Obstgarten
Winistorf
Hauptstrasse Ost

Objekt Nr. 010 (5.07)

Beschreibung (1991):

Bestand von ca. 15 Apfel-, Kirsch- und Birnbäumen. Zustand und Verjüngung mangelhaft. Nutzung des Unterwuchses als Weide.

Geringe Strukturvielfalt. Zu grosse Distanz zwischen den einzelnen Bäumen.

Beschreibung (2023):

Auf 5-6 Bäume geschrumpfter Obstgarten. Zustand und Verjüngung mangelhaft. Nutzung des Unterwuchses als Weide.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Obstgarten
Studacker

Objekt Nr. 011

Beschreibung:

Gepflegter Obstgarten mit wenigen Obstbäumen, 3 Nussbäumen, Laub- und Nadelgehölzen sowie Reben. Artenvielfalt bemerkenswert.

Schutzstatus

Erhaltenswert

Bedeutung

Lokal



Hochstamm-Obstgarten Rütihof	Objekt-Nr. O12 (5.04) Beschreibung (1991): <i>14 Apfelbäume umfassende, gut gepflegt Hofstatt. Der Stammdurchmesser schwankt zwischen 20 und 50 cm. Auf nährstoffreichem Untergrund wachsen Scharfer Hahnenfuss, Wiesen-Bärenklau, Englisches Raygras und Löwenzahn.</i>	Nicht mehr vorhanden.
Hochstamm-Obstgarten Hersiwil Winistorfstrasse 35	Objekt-Nr. O13 Beschreibung: Kann nicht mehr als Obstgarten bezeichnet werden.	Nicht mehr vorhanden.
Hochstamm-Obstgarten Hersiwil Heinrichswilstrasse	Objekt-Nr. O14 (5.05) Beschreibung (1991): <i>12 Apfel- und ein Nussbaum. Unterwuchs wird als Mähwiese genutzt. Zu grosse Distanz zwischen den einzelnen Bäumen. Der Obstgarten ist in sich wenig strukturiert.</i> Beschreibung (2023): Kann nicht mehr als Obstgarten bezeichnet werden.	Nicht mehr vorhanden.
Hochstamm-Obstgarten Winistorf Hauptstrasse Nord	Objekt-Nr. O15 (5.06) Beschreibung (1991): <i>Ca. 20 Hochstämme, 2/3 Apfel und 1/3 Kirschbäume, in gutem Zustand. Gute Verjüngung. Unterwuchs relativ artenreich. Strukturvielfalt relativ gering.</i> Beschreibung (2023): Nicht mehr vorhanden, ausser einem mächtigen Kirschbaum: siehe Einzelbaum Nr. 22.	Nicht mehr vorhanden.

Hochstamm-Obstgarten
Winistorf Hauptstrasse
Süd

Objekt-Nr. O16 (5.08)**Beschreibung (1991):**

Kleiner, fast ausschliesslich aus Apfelbäumen bestehender Hochstamm-Obstgarten. Zustand und Verjüngung mangelhaft. Nutzung des Unterwuchses als Weide, bzw. Mähwiese. Zu grosse Distanz zwischen den einzelnen Bäumen.

Nicht mehr vorhanden.

Einzelbaum
Hersiwil Schuelmatt

Objekt-Nr. 1**Art:**

Linde

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Einzelbaum
Hersiwil Schuelmatt

Objekt-Nr. 2**Art:**

Tulpenbaum

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Einzelbaum
Hersiwil Hölzli

Objekt-Nr. 3**Art:**

Roskastanie

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine



Einzelbaum
Hersiwil

Objekt-Nr. 4**Art:**

Linde

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Hersiwil

Objekt-Nr. 5**Art:**

Linde

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine

Bemerkungen

Geschützte Linde wurde vor ca. 20 Jahren aufgrund der Anpassung der Verkehrsführung der Oekingen- und Winistorfstrasse gefällt und durch eine neue Linde ersetzt.



Einzelbaum

Hersiwil Neumatt

Objekt-Nr. 6**Art:**

Rosskastanie

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Hersiwil

Objekt-Nr. 7**Art:**

Rosskastanie

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Hersiwil

Objekt-Nr. 8**Art:**

Linde

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Hersiwil

Objekt-Nr. 9**Art:**

Nuss

Schutzstatus

Keiner

Gefährdung

Wenig Licht, kein Unterhalt



Einzelbaum

Heinrichswil Hölzli

Objekt-Nr. 10**Art:**

Hainbuche

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Baumgruppe

Heinrichswil Hölzli

Objekt-Nr. 11**Art:**

Feldahorn

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Heinrichswil Bündli

Objekt-Nr. 12**Art:**

Spitzahorn

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Heinrichswil

Objekt-Nr. 13**Art:**

Rosskastanie

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Heinrichswil

Objekt-Nr. 14**Art:**

Nuss

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine



Baumgruppe

Heinrichswil

Objekt-Nr. 15**Art:**

Eiche / Buche

Schutzstatus

Keiner

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Heinrichswil Bündli

Objekt-Nr. 16**Art:**

Linde

Schutzstatus

Keiner

Gefährdung

Keine



Baumgruppe

Heinrichswil Ghöch

Objekt-Nr. 17**Art:**

Eiche

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Mösli

Objekt-Nr. 18**Art:**

Apfel

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Mösli

Objekt-Nr. 19**Art:**

Linde

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine



Baumgruppe

Gemeindehaus

Objekt-Nr. 20**Art:**

Bergahorne

Schutzstatus

Keiner

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Mösli Charrgassenacker

Objekt-Nr. 21**Art:**

Silberahorn

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Winistorf

Objekt-Nr. 22**Art:**

Kirsche

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine



Einzelbaum

Winistorf

Objekt-Nr. 23**Art:**

Nuss

Schutzstatus

Keiner

Gefährdung

Keine



Einzelbaum
Winistorf

Objekt-Nr. 24**Art:**

Linde

Schutzstatus

Schützenswert

Gefährdung

Keine



Einzelbaum
Winistorf

Objekt-Nr. 25**Art:**

Linde

Schutzstatus

Geschützt

Gefährdung

Keine



Einzelbaum
Heinrichswil Hostet

Objekt-Nr. 26**Art:**

Nuss

Beschreibung

Infolge Krankheit vor ca. 20 Jahren gefällt.

Nicht mehr vorhanden.

Einzelbaum
Mösli

Objekt-Nr. 27**Art:**

Apfel

Beschreibung

Infolge Krankheit vor ca. 20 Jahren gefällt.

Nicht mehr vorhanden.

1.2. Naturkonzept

Das Naturkonzept beinhaltet Zielvorgaben für die nächsten rund 10 bis 15 Jahre. Bei der Bearbeitung wurde der Bezug zu vorhandenen und zukünftigen Problematiken gemacht.

1.2.1. Gewässer

In Heinrichswil soll der Moosbach auf dem Abschnitt zwischen der Hersiwilstrasse und dem Herrenwald ausgedolt werden.

Der Chrümelbach weist zurzeit keine natürliche Gewässerführung auf. Er soll deshalb in Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern revitalisiert werden. Die Revitalisierung des Chrümelbachs ist in der „Strategischen Planung des Kantons Solothurn“ zwischen den Jahren 2028 und 2035 vorgesehen.

1.2.2. Kleingehölze / Hecken

Verschiedene Kleingehölze / Hecken sollen aufgewertet werden.

1.2.3. Bäume

Entlang von diversen Kantonsstrassen sollen Baumalleen erstellt werden. Insbesondere auf den folgenden Abschnitten:

- Hersiwil, Oekingenstrasse zwischen dem Weierbach und der Abzweigung Hauptstrasse
- Hersiwil, Heinrichswilstrasse zwischen der Siedlungsgrenze und dem Moosbach
- Landstrasse zwischen den Ortsteilen Heinrichswil und Mösli
- Hauptstrasse zwischen den Ortsteilen Mösli und Winistorf